

Cod.fisc./P.IVA n. 00220070213  
Sistema di Interscambio SUBM70N  
Capitale sociale € 1.000.000,00  
CCIAA Bolzano REA n. 75875

Referente: pih / PIH  
Interno diretto: +39 0473 262 125  
Lana, 07.04.2025

Spett.le  
Funivie Monte Bianco SPA  
a.c.a. Pres. Federica Bieller  
Ing. M. Deval

Strada Statale, 26 dir, nr. 48-Entreves  
I-11013 COURMAYEUR (AO)

## 80 ATW PONTAL ENTREVES - ATW MONT FRET Offerta per lavori di fune

Egregio Presidente, egregio Ingegnere

Con riferimento alla gentile richiesta da parte del Vs. tecnico responsabile Ing. Monika Deval, ed al successivo sopralluogo effettuato in data 06.02.25 Vi sottoponiamo qui di seguito la ns. migliore offerta per i seguenti lavori:

### SCORRIMENTO DI NR. 4 FUNI PORTANTI Ø 64 MM

#### 1. LE NS. PRESTAZIONI COMPREDONO:

- sopralluogo prima dell'inizio lavori da parte del nostro capo montatori
- messa a disposizione di un capo montatore che dirige i lavori in cantiere, ed è responsabile per la corretta applicazione delle misure antinfortunistiche in cantiere
- messa a disposizione dei necessari montatori specializzati per questo tipo di lavoro
- allestimento del cantiere
- messa a disposizione, trasporto ed impiego dell'attrezzatura occorrente
- assicurazione per eventuali danni alle funi e delle opere preesistenti
- vitto ed alloggio per il ns. personale di montaggio
- elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)

#### 2. DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE IN CANTIERE:

- trasporto con il Vostro impianto della necessaria attrezzatura da Entreves a Pavillon
- posizionamento e messa in servizio dell'attrezzatura presso la stazione di monte
- posizionamento, ancoraggio e messa in servizio dell'attrezzatura presso la stazione di valle
- scorrimento di entrambe le funi da monte verso valle per la lunghezza indicata dal Vostro tecnico responsabile.
- alla stazione di monte le funi verranno lasciate scorrere tramite dei cilindri idraulici
- alla stazione di valle le funi verranno recuperate con vericelli e apposite taglie
- allineamento/taratura finale delle altezze delle funi con teodolite

- scorrimento dei cavalotti di linea
- smontaggio di tutta l'attrezzatura e trasporto fino alla stazione di valle a Entreves

3. RIMANGONO A CARICO DEL COMMITTENTE

- messa a disposizione di 4-5 addetti all'impianto (di cui uno con il patentino di macchinista), che assistono i nostri montatori, rispettando lo stesso orario di lavoro
- sgombrare neve di tutte le zone interessate ai trasporti ed depositi della nostra attrezzatura
- messa a disposizione della necessaria corrente elettrica nelle stazioni
- messa a disposizione del Vostro impianto per il trasporto della nostra attrezzatura e del nostro personale
- messa a disposizione del Vostro sollevatore telescopico Manitou
- organizzazione ed esecuzione delle prove MI
- organizzazione e messa a disposizione dei trasferimenti del personale di montaggio in elicottero da Entreves a Pavillon e ritorno
- nomina del coordinatore di sicurezza per l'esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti della legge 81/2008 (se necessario) o elaborazione e trasmissione documento "DUVRI"

4. PREZZI (I.V.A. ESCLUSA)

• PREZZO COMPLESSIVO per le prestazioni sopraelencate:	€	101.700,00
• Oneri per la mano d'opera compresi nel prezzo complessivo	€	55.960,00
• Oneri per la sicurezza compresi nel prezzo complessivo	€	2.050,00

5. PERIODO D'ESECUZIONE LAVORI:

inizio lavori: sett. cal. 21

durata lavori: ca. 8 giorni lavorativi

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

acconto 30 %	all'ordine
saldo 70 %	a fine lavori 30 gg. d.f.f.m.

7. VALIDITÀ OFFERTA:

15 giorni

8. ORGANIZZAZIONE LAVORI:

Prima dell'inizio dei lavori, la nostra ditta nominerà un preposto responsabile dell'organizzazione e conduzione dei lavori. Il nominativo dello stesso verrà comunicato alla Vostra Società.

9. CONDIZIONI GENERALI:

Il prezzo indicato nella presente offerta è da considerarsi fisso ed invariabile. Le prestazioni indicate in offerta sono state concordate e accettate da entrambe le parti. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente condivisa e concordato.

Qualora il cliente dovesse mettere a disposizione il proprio personale per assistere la Doppelmayr Italia Srl. nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà necessario sottoscrivere un accordo specifico che regoli la collaborazione in sicurezza ai sensi del Testo Unico D.lgs. 81/2008 (vedasi Modulo A).

La responsabilità del nostro personale si limiterà ai lavori indicati nella presente offerta. Eventuali addetti all'impianto che assisteranno i nostri montatori, dovranno essere assicurati per l'esecuzione di lavori di "straordinaria manutenzione". Il committente si occuperà dell'ottenimento dei permessi di transito per raggiungere le stazioni con veicoli fuori strada per l'esecuzione dei lavori di revisione/montaggio.

Per tutto quanto non indicato nella presente offerta si applicano le condizioni ACIF per la vendita 02/2005 qui allegate, restando inteso che come foro esclusivamente competente si conviene il Tribunale territorialmente competente per la sede legale di Doppelmayr.

L'accettazione, da parte del cliente, della presente offerta avviene mediante sottoscrizione e timbratura su ogni pagina e invio, unitamente alle condizioni ACIF sottoscritte due volte, nonché del Modulo A (qualora necessario), tramite Mail (PEC) alla Doppelmayr Italia Srl.

Facciamo presente che ci riserviamo la facoltà di subappaltare eventualmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alcune lavorazioni (a titolo indicativo e non esaustivo montaggi meccanici) previa autorizzazione della stazione appaltante.

Augurandoci, che la nostra proposta possa essere di Vs. gradimento, restiamo in attesa di un Vs. gradito ordine e cogliamo l'occasione per porgere

cordiali saluti

Doppelmayr Italia srl

  
Hannes Pircher  
Resp. Project Management

---

Per accettazione  
Il cliente

**Allegati:**

- condizioni ACIF
- Modulo A